

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
"Przebudowa drogi będącej własnością Gminy Sońsk, w miejscowości Gołotczyzna, gmina Sońsk"					
1		Droga Gminna			
1.1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	1 KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym 0,35940	km km	 0,359	0,359
				RAZEM	0,359
2	2 KNR 2-31 d.1. 0103-05 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI JEZDNIA, POBOCZA, REGULACJA ZJAZDÓW 1837	m ² m ²	 1837,000	1837,000
				RAZEM	1837,000
1.2		PODBUDOWY			
3	3 KNR 2-31 d.1. 0114-07 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - JEZDNIA (359,40 x 4) + powierzchnia wynikająca z łuków 1482	m ² m ²	 1482,000	1482,000
				RAZEM	1482,000
4	4 KNR 2-31 d.1. 0114-07 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - POBOCZE ((359,40 x 2) - 72) x 0,5 - powierzchnia wynikająca ze skrzyżowań z drogami prywatnymi 319	m ² m ²	 319,000	319,000
				RAZEM	319,000
5	5 KNR 2-31 d.1. 0114-03 2 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - REGULACJA ZJAZDÓW (72 x 0,5) 36	m ² m ²	 36,000	36,000
				RAZEM	36,000
1.3		NAWIERZCHNIE			
6	6 KNR 2-31 d.1. 0310-01 3 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm (359,40 x 4) + powierzchnia wynikająca z łuków 1482	m ² m ²	 1482,000	1482,000
				RAZEM	1482,000
1.4		OZNAKOWANIE			
7	7 KNR 2-25 d.1. 0419-02 4	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa 3	szt. szt.	 3,000	3,000
				RAZEM	3,000
8	8 KNR 2-31 d.1. 0703-02 4	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 3	szt. szt.	 3,000	3,000
				RAZEM	3,000